

Herrala PreCut - Talli

HERRALA

1 - kerroksisen tallin rakenne- ja toimitustapaseloste
Toimitukseen sisältyvät seuraavat tarviketoimitukset ja palvelut:

SUUNNITTELU

- Arkkitehtisuunnittelu
 - pääpiirustukset (pohja- julkisivu- ja leikkauskuvat toimitukseen kuuluvien rakennusten osalta)
 - energiataidustus rakennusluvan hakua varten
 - asemapiirros yms. täydentävät kuvat eivät sisälly toimitukseen
- Puurakennesuunnittelu
 - perustusten mittapiirros perustusten suunnittelua varten
 - puurakennepiirustukset Herrala-rakentamisyhteistyön mukana

ULKOSEINÄT

- huonekorkeus n. 2500 mm
- erikoiskova kipsilevy 13 mm
- höyrynsulkumuovi
- kantava runko 173 mm
- lämmöneriste 175 mm
- tuulensuojakipsilevy 9 mm

VESIKATTO

- harjakattoristikot
- räystäsrakenteet: kantavat osat esivalmistettu, aluslaudat, otsalaudat
- tiilikate: lape- ja harjatiilet, harjan päätykappaleet ja harjatiivisteet (täydentävät osat eivät sisälly toimitukseen)
- vesikatteen alusrakenteet
- yläpohja: lämmöneriste 450 mm, höyrynsulkumuovi, sisäkaton ruoteet 32*100, kattokipsilevy

ULKOVERHOUS

- ulkoverhouspaneeli profiili UYV, hienosahattu 23 mm
- verhouksen koolaus
- verhoitus puutavara kertaalleen valkoiseksi peittomaalattu teollisella pohjamaalilla, myös tilaussävyt mahdollisia kysy lisää lähimmältä edustajalta

VÄLISEINÄT

- kevyt väliseinät: erikoiskova kipsilevy molemmin puolin, äänieriste, puurunko 66 mm paksu

OVET JA IKKUNAT

- lämpimät ulko-ovet: pääovi, sivuovet, varaston ovet ja autotallin nosto-ovet (valkoinen)
- ikkunat, ulkopinta alumiinia, U-arvo 1,0 (valkoinen)

KATOKSET

- kantavat rakenteet: liimapuu/massiivipuut
- vesikate ja alusrakenne
- katon alapuolinen laudoitus, räystäään laudat

ASENNUS

- asennus ei sisälly hintaan. Toimitus saatavilla myös tehdasasennettuna kysy lisää lähimmältä edustajalta

MUUT TALON RAKENTAMISEEN TARVITTAVAT TYÖT JA HANKINNAT

- Talon muuttovalmiiksi saattamiseksi tarvittavat ainakin seuraavat hankinnat ja työt:
- vastaavan työnjohtajan, pääsuunnittelijan sekä
 - asemapiirustuksen.
 - tontti liittymiseen
 - maanrakennus ja perustukset
 - runko- ja vesikattotyöt (voidaan sisällyttää lisähintaan pakettiin)
 - sisä- ja ulkopuoliset viimeistelytyöt ja tarvikkeet.
 - LVIS – työt ja –tarvikkeet
 - kalusteet

KOKONAISKUSTANNUS

Rakennuksen kokonaiskustannusten arvioinnissa käänny Herrala edustajan puoleen. Voitte laskea arvion TaloPeli ohjelmalla.

RAHTIKUSTANNUKSET

Rahtikustannukset lisätään hintaan tapauskohtaisesti